

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW											
L.p.	Ozn. pom.	Symbol	Długość m	Ør W	Nastawa	L.p.	Ozn. pom.	Symbol	Długość m	Ør W	Nastawa
1	-1/2	C11-60	0,400 m	103	1.0	9	-1/17	C11-60	0,400 m	80	1.0
2	-1/3	C11-60	0,600 m	548	1.8	10	-1/17.1	C11-60	0,400 m	10	1.0
3	-1/6	C11-60	0,400 m	21	1.0	11	-1/19.1	C11-60	0,400 m	10	2.2
4	-1/10	C11-60	0,400 m	10	1.0	12	-1/19.2	C215-60	0,900 m	784	1.0
5	-1/11	C22-60	1,000 m	1005	3.0	13	-1/20	C11-60	0,400 m	129	1.0
6	-1/12	C11-60	0,400 m	10	1.0	14	-1/22	C11-60	0,400 m	332	1.4
7	-1/13	C11-60	0,400 m	113	1.0	15	-1/23	C11-60	0,400 m	5	1.0
8	-1/14	C11-60	0,400 m	136	1.0	16	-1/23	C11-60	0,400 m	5	1.0

Projektowane:

- | | |
|---|--|
|  | Zasilanie oraz powrót z istniejących rozdzielaczy |
|  | Zasilanie oraz powrót instalacji MOPS |
|  | Zasilanie oraz powrót instalacji budynków MOPS 2 |
|  | Zasilanie oraz powrót z nagrzewnicy powietrza |
|  | Lokalizacja oraz oznaczenie pionów instalacji C.O. |
|  | Lokalizacja istniejących grzejników płytowych |

UWAGI OGÓLNE:

1. Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ NAWIĄZANIA DO STANU ISTNIEJĄCEGO, PODANE W PROJEKCIE ROZWIĄZANIA, WYMIARY, POZIOMY, LOKALIZACJĘ RUROCIĄGÓW, GRZEJNIKÓW I PIONÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE A WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM PEŁNIAJĄCYM NADZÓR AUTORSKI.
2. WYMIARY PODANO W STANIE WYKOŃCZENIOWYM (TYNKI I OKŁADZINY) W CM
3. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

NR STR.

