

PRZEDMIAR

: REMONT POMIESZCZEŃ LOKALU NA POTRZEBY KLUBU SENIOR +
ADRES INWESTYCJI : 43-300 BIELSKO – BIAŁA, ul. JUTRZENKI 20
INWESTOR : MIASTO BIELSKO – BIAŁA, MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ADRES INWESTORA : 43-300 BIELSKO – BIAŁA, ul. KAROLA MIARKI 11
BUDOWL.
DATA OPRACOWANIA : 05.2019

WYKONAWCA :

PRO-INVEST
Anna Chabeko-Luczak
44-104 Gliwice, ul. Ogrodowa 1
Regon 003474342 NIP 6310107304

Data opracowania
05.2019

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWLANY					
1	KNR 9-29 0103-04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkieletcie pojedynczym przy pow. rozb. ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza 26.8	m ² m ²	 26.800	
				RAZEM	26.800
2	KNR 9-29 0103-04	demontaż ścianek działowych w zabudowie alu 17.82	m ² m ²	 17.820	
				RAZEM	17.820
3	KNR-W 4-01 0353-08	demontaż drzwi wew. płycinowych 3.6	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
4	KNR-W 4-01 0353-08	demontaż drzwi zew. w stolarcie alu 3.6	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
5	KNR-W 4-01 0812-05	rozebranie podłogi z paneli drzewianych bez odzysku 211.53	m ² m ²	 211.530	
				RAZEM	211.530
6	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 28.45	m ² m ²	 28.450	
				RAZEM	28.450
7	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie podłogi z płyty osb 16.60	m ² m ²	 16.600	
				RAZEM	16.600
8	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km 10	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 10	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 9-09 0401-01	Ściana szkieletowa z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkieletcie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną 127.82	m ² m ²	 127.820	
				RAZEM	127.820
11	KNR 9-09 0401-01	Ściana szkieletowa z okładziną jednostronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkieletcie metalowym pojedynczym 34.68	m ² m ²	 34.680	
				RAZEM	34.680
12	KNKRB 2 0803-08	Gładź gipsowa jednowarstowa na ścianach z płyt gipsowych 162.50	m ² m ²	 162.500	
				RAZEM	162.500
13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami " 561.85	m ² m ²	 561.850	
				RAZEM	561.850
14	KNR 2-02 1505-03	Malowanie ścian farbą 561.85	m ² m ²	 561.850	
				RAZEM	561.850
15	KNR 2-02 0829-07	Ułożenie nowych płytek ceramicznych na ścianach łazienek, kuchni i pom. porządkowego 76.9	m ² m ²	 76.900	
				RAZEM	76.900
16	KNR 9-03 0502-01	Zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian - komunikacja i wiatrołap 35.33	m ² m ²	 35.330	
				RAZEM	35.330
17	KNR 9-03 0502-04	Nałożenie na powierzchnię ścian warstwy szcpej - komunikacja i wiatrołap 35.33	m ² m ²	 35.330	
				RAZEM	35.330
18	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy na ścianach do wys 150 cm - komunikacja i wiatrołap	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		35.33	m ²	35.330	
				RAZEM	35.330
19	KNR-W 2-02 0217-02	Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu B20/25	m ²		
		16.60	m ²	16.600	
				RAZEM	16.600
20	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0.20	t	0.200	
				RAZEM	0.200
21	KNR BC-02 0417-03	Wylewka samopoziomująca o gr.15 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych w pom. 4 do 8	m ²		
		192.13	m ²	192.130	
				RAZEM	192.130
22	KNR 2-02 0829-07	Ułożenie nowych płytek ceramicznych na podłodze w pom. 1,2,3,9,11,12,13	m ²		
		44.88	m ²	44.880	
				RAZEM	44.880
23	KNR 2-02 1114-03	Wykładzina PCV, homogeniczna z wywinięciemna ścianę 10 cm	m ²		
		198.80	m ²	198.800	
				RAZEM	198.800
24	KNR-W 2-02 1124-06	montaż listew dylatacyjnych podłogowych w miejscu łączenia różnych powierzchni	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych	m ²		
		7.70	m ²	7.700	
				RAZEM	7.700
26	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi wewnątrzlokalowych z kratką wentylacyjną	m ²		
		4.60	m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
27	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi wewnątrzlokalowych płycinowych	m ²		
		18.90	m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
28	KNR-W 2-02 1006-04	Okna PCV nieotwieralne	m ²		
		1.15	m ²	1.150	
				RAZEM	1.150
29	Analiza własna	przewody went. pcv montowane w przestrzeni nad sufitem podwieszanym	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
30	Analiza własna	kratki maskujące do otw. wentylacyjnych sufitowych	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000